



**Comune di Catania**  
**Direzione Polizia Municipale – U.T.U.**  
**Servizio Area Tecnico Operativa - U.T.U.**  
**Sezione Sottosuolo**  
**Via Monte Sant'Agata, 6 95124 – Catania**



Catania, li 26/06/2015

Vs. Rif.: 1301-P/2015

in data: 16/06/2015

205531/15

446/15

Protocollo Uscita: 219774

Allegati: \_\_\_\_\_

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE n° 362 /15**

**Alla TELECOM (C.F. P.I. 00488410010)**  
**Via Ala, 14**  
**95123 Catania**  
**Alla Dir. Ragioneria Gen.le**  
**Alla Direzione Manutenzione e SS.TT.**  
**Alla Dir. SS.DD. e Decentramento**  
**Alla P.M. Sezione Viabilità e Sicurezza stradale**

**LORO SEDI**

**Vista** la richiesta, di cui al prot. 205531 di entrata del 17/06/2015;

**Visto** il Regolamento delle Telecomunicazioni Decreto Legislativo 01/08/2003 n. 259;

**Visto** il Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 01/10/2013, Specifiche tecniche delle operazioni di scavo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17/10/2013.

**Vista** la documentazione depositata in Ufficio;

**Visto** il Regolamento Comunale recante “norme per il controllo delle attività di posa di impianti sotterranei”, approvato con Deliberazione Consiliare n° 9 del 31/07/2000 e le successive integrazioni;

**Vista** la dichiarazione della Telecom, nel corpo della richiesta, in cui nomina come Responsabile dei Lavori l'ing. Roberto Costa.

Si rilascia:

**AUTORIZZAZIONE**

per l'esecuzione di lavori di scavo in sede stradale in :

Ubicazione	Tratto	Lunghezza scavo (ml.)	Date esecuzione	
			Inizio Lavori	Fine Lavori
Via Dei Giacinti	In prossimità dell'incr. di via Galermo (in attraversamento)	6,60	06/07/2015	18/07/2015
Via Galermo	In prossimità dell'incr. Di via dei Giacinti (in attraversamento)	5,00		
<b>Totale</b>		<b>11,60</b>		

**a condizione che:**

- **I lavori vengano eseguiti a traffico aperto** e che vengano effettuati senza interruzione dei flussi veicolari e pedonali, garantendone la piena mobilità, sicurezza ed incolumità.
- Gli attraversamenti vengano eseguiti ortogonalmente all'asse della sede stradale.
- In tutti quei casi, previsti dal C.d.S. per i cantieri mobili e temporanei, in cui per l'esecuzione o la prosecuzione dei lavori in piena sicurezza, risulti necessario regolamentarne la viabilità, la ditta titolare dell'autorizzazione è obbligata a predisporre, con proprio personale, apposito servizio mediante movieri. Questi ultimi dovranno indossare l'apposito abbigliamento antinfortunistico ed i prescritti giubbotti rifrangenti ed essere forniti delle apposite palette bicolore rosse e verdi.
- La ditta, ove lo ritenga, potrà, con sufficiente anticipo, richiedere la diretta assistenza e vigilanza di personale del Corpo di Polizia Municipale che provvederà a predisporre il servizio.
- Vengano rispettate tutte le norme stabilite dal vigente Regolamento Comunale recante “Norme per il Controllo delle Attività di Posa di Impianti Sotterranei”. In particolare le sedi stradali e/o le aree interessate dagli interventi di scavo dovranno essere ripristinate e restituite integre e, con particolare riguardo a materiali e fattura, con le stesse caratteristiche originarie, incluse le eventuali segnaletiche orizzontali e verticali preesistenti.
- I lavori di scavo e di ripristino si svolgano, nei casi dove si lavora in presenza di linee fognarie e/o manufatti comunale con l'alta sorveglianza della Direzione LL.PP., mentre se in zone di rilievo archeologico con quella della Soprintendenza ai BB.CC.AA..
- Vengano rispettate tutte le norme di attuazione ed esecuzione previste dal Codice della strada, con particolare attenzione alla segnaletica temporanea di cantiere.
- Si ottemperi a quanto dettato dal DLgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- Si ottemperi, prima dell'inizio dei lavori, a quanto previsto dal DLgs del 9 aprile 2008, n° 81 - art. 99.
- Si ottemperi a quanto dettato dal Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti”
- L'esecutore delle opere stipuli adeguata assicurazione per la responsabilità civile avente come oggetto i lavori della presente autorizzazione.

Direzione Polizia Municipale - UTU - Servizio Area Tecnico Operativa - U.T.U. - Sezione Sottosuolo - Via Monte Sant'Agata, 6 - Fax 095/7426630

Direttore: Dott. Pietro Belfiore - Dirigente del Servizio: Avv. Stefano Sorbino

Responsabile P.O. della Sezione: Geom. Sebastiano Scaccianoce- tel. 095/7426603 - email: [sebastiano.scaccianoce@comune.catania.it](mailto:sebastiano.scaccianoce@comune.catania.it)

Tecnico Istruttore geom. Carmelo Martelli

- Venga assicurata la visibilità, la manutenzione e la sorveglianza del cantiere sia nelle ore diurne che nelle ore notturne.
- Venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri.
- Vengano acquisite tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni, rilasciate da altri enti, che dovessero rendersi necessarie per l'esecuzione dei lavori.
- Si ottemperi a quanto dettato dai Regolamenti Comunali in materia di tributi comunali e di nettezza urbana e di ogni ulteriore prescrizione normativa riferibile alla materia.
- le infrastrutture digitali devono essere installate mediante tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale all'esterno della carreggiata stradale, nella parte più esterna della banchina, in posizione tale da non inficiare il corretto funzionamento dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti e salvaguardare eventuali altre opere strutturali e i sottoservizi esistenti pubblici e privati. In particolare, nel caso di impossibilità tecnica di utilizzo del marciapiede e della banchina è consentito lo scavo con minitrinca in carreggiata, che dovrà essere realizzata il più vicino possibile al margine della carreggiata e preferibilmente coincidente con la striscia di margine.

L'eventuale costruzione di camerette o pozzetti finalizzati all'installazione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture digitali, non deve in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze. I chiusini, le camerette ed i pozzetti devono essere ubicati esternamente alla piattaforma stradale, comprendente la carreggiata e le banchine, preferibilmente in corrispondenza del marciapiede, in subordine in banchina ed infine in carreggiata. Qualora fossero posizionati nuovi chiusini, le caratteristiche degli stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni impartite dall'Ente gestore della strada, in particolare in termini di portanza ed insonorizzazione.

La responsabilità civile e penale, per tutto quanto possa derivare dalla esecuzione dei lavori di scavo, posa in opera di condutture, canalizzazioni e del ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, della loro durata e, in generale, del mantenimento dei manufatti nel suolo e sottosuolo pubblico, rimane a carico del titolare della presente Autorizzazione.

In particolare il soggetto richiedente rimane esclusivo responsabile per quanto attiene ad eventuali richieste di indennizzo e/o danni causati dai lavori e dal loro protrarsi.

Qualora nel corso dei lavori si dovessero rinvenire:

- *oggetti o siti d'interesse archeologico*: si è tenuti a sospendere immediatamente i lavori, dandone tempestiva informazione alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. nonché all'Amministrazione Comunale; i lavori potranno essere ripresi soltanto a seguito di specifiche direttive circa le modalità di prosecuzione degli stessi.
- *sottoservizi di altri Enti*: si è tenuti a sospendere immediatamente i lavori la cui prosecuzione potrà avvenire soltanto dopo aver informato la "Direzione Manutenzioni e SS. TT." e la "Direzione Polizia Municipale – U.T.U. – Sezione Sottosuolo", nonché l'Ente proprietario del manufatto ed aver concordato con lo stesso le modalità di prosecuzione.

**Per quanto attiene i lavori di ripristino dell'area e del rifacimento del manto di usura, essi dovranno realizzarsi nel periodo indicato nell'autorizzazione.**

Entro i dieci giorni successivi il completamento dei lavori di ripristino, il titolare dell'autorizzazione dovrà far pervenire, alla "Direzione Polizia Municipale – U.T.U. Sezione Sottosuolo ed Ufficio controllo Scavi", comunicazione di fine lavori accompagnata da:

- relazione tecnica asseverata a firma del Direttore dei Lavori attestante la esecuzione a regola d'arte dei ripristini del sottosuolo, del cassonetto stradale del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale; allegando:
- documentazione fotografica delle aree di intervento a lavori conclusi;
- informazioni essenziali "sul come eseguito", con particolare riferimento alle lunghezze effettive del tracciato e delle quote di posa e, specificandone le motivazioni, le eventuali modifiche;

La mancata presentazione, entro i termini sopra indicati, di tale comunicazione e della allegata documentazione, nonché la violazione delle disposizioni del vigente Regolamento citato in premessa e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporterà l'applicazione, senza ulteriore preavviso, della sanzione pecuniaria di €. 2.500,00 - di cui all'art. 10 del citato Regolamento.

Il mancato rispetto anche di una delle condizioni sopra espresse comporterà la decadenza immediata ed automatica della presente autorizzazione, l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della strada e dal Regolamento Comunale, l'obbligo del ripristino dei luoghi e la sospensione del rilascio di autorizzazioni per il titolare della stessa.

***Il Responsabile della P.O.***  
***(Geom. Sebastiano Scaccianoce)***

***Il Dirigente***  
***(Avv. Stefano Sorbino)***